

Formularz kosztorysu ofertowego

Nazwa zamówienia:

Wykonanie nawierzchni ul. Cynkowej w Piątkowisku, gmina Pabianice

I.p.	Nazwa pozycji	j.m.	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,30	km	0,309		
2.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z robiórki na odl. do 1 km 83,40*1,00+7,00*1,50+4,50*1,50	m ²	100,650		
3.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 75kg/m ² [(211,80+14,00)*4,70+83,40*5,10+121,40]*0,03*2,50	t	120,600		
4.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (211,80+14,00)*4,50+83,40*5,00+111,40	m ²	1544,500		
5.	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1544,50*2,00	m ²	3089,000		
6.	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3089,00	m ²	3089,000		
7.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 23,00	mb	23,000		
8.	Krawężniki kamienne (oporniki) o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 2*7,00	mb	14,000		
9.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 23*(0,35*0,20+0,15*0,15)+14,00*(0,20*0,94+0,15*0,15)	m ³	5,075		
10.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku 63,00	m ²	63,000		
11.	Nawierzchnie z kostki brukowej (brukowiec) betonowej grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z stabilizacji 1:1,5 5,00	m ²	5,000		
12.	Odwodnienie liniowe 7,00m wraz z umocnieniem wlotu 1,00	kpl	1,000		
13.	Plastyczna taśma uszczelnijąca 2*7,00	mb	14,000		
14.	Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego 325,00	m ²	325,000		
Wartość netto					
VAT					
Wartość brutto					

Podpis Wykonawcy:

.....