

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.
1	2	3	4	5
1		Roboty pomiarowe		
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	0.422	km
		Razem:		
2		Rozbiórki		
2	KNNR 6 0802-020-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z destruktu o grubości 10 cm-wywóz urobku na odl. do 10 km	100.00	m2
		Razem:		
3		Zdjęcie warstwy humusu		
3	KNNR 1 0113-010-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 20 cm odwóz humusu na odległość do 10 km	1004.00	m2
		Razem:		
4		Roboty ziemne		
4	KNNR 1 0202-08010-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl.do 10 km.Grunt kat.III-IV	14.00	m3
5	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	1225.00	m2
		Razem:		
5		Podbudowa		
6	KNNR 6 0113-040-050	Warstwa destruktu ,grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	614.00	m2
7	KNNR 6 0113-010-050	Warstwa destruktu ,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	1068.00	m2
8	KNNR 6 1005-040-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych	1682.00	m2
9	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych niebitumicznych emulsją asfaltową.	1682.00	m2
		Razem:		
6		Nawierzchnia- warstwa ścieralna		
10	KNNR 6 0309-02030-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t	1538.00	m2
		Razem:		
7		Pobocza		
11	KNNR 6 0202-070-050	Warstwa destruktu ,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	633.00	m2
		Razem:		
8		Inne		
12	KNNR 6 1305-020-060	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	0.22	m3
		Razem:		
9		Oznakowanie		
13	KNNR 6 0702-010-020	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	3.00	szt
14	KNNR 6 0702-040-020	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	3.00	szt
		Razem:		