

Andrzej Świstek
93-403 Łódź
ul. Woźnicza 13
tel. 509 285 999

**Nakładka asfaltowa przez wieś Świątniki tzw. Duże,
Gmina Pabianice**

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

**INWESTOR : Gmina Pabianice
ul. Torowa 21
95-200 Pabianice**

ADRES INWESTYCJI : Świątniki, Gmina Pabianice

(działki nr 43/1 i 43/4, obręb Świątniki)

mgr inż. Andrzej Świstek
93-403 Łódź ul. Woźnicza 13
tel. 509 285 999 Nr 247/85/Wk

Luty 2017r.

SPIS TREŚCI

I Część opisowa

1. Przynależność do Izby
2. Uprawnienia
3. Opis

II Część rysunkowa

1. Szkic sytuacyjny – rys. nr 1
2. Szkic sytuacyjny – rys. nr 2
3. Przekrój normalny –rys. nr 3
4. Przekrój konstrukcyjny – rys. nr 4

Opis do zgłoszenia robót

Nakładka asfaltowa przez wieś Świątniki tzw. Duże Gmina Pabianice

1. INWESTOR

Gmina Pabianice ul. Torowa 21 95-200 Pabianice

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Gminy Pabianice

3. STAN ISTNIEJĄCY

Lokalizacja

Województwo: Łódzkie

Powiat: pabianicki

Gmina: Pabianice

Świątniki tzw. Duże Gmina Pabianice

Zagospodarowanie terenu

Droga przez wieś Świątniki tzw. Duże jest drogą gminną zlokalizowaną w gminie Pabianice podłączoną do drogi krajowej nr 71. Zakres prac obejmuje odcinek od drogi krajowej nr 71 do działki nr 55/1.

Posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości przejezdnej 4,0m, z poboczami gruntowymi.

W pasie drogi przez wieś Świątniki tzw. Duże zlokalizowane jest następujące uzbrojenie podziemne:

- wodociąg w110 wraz z przyłączami

Wzdłuż drogi po stronie południowej posadowione są słupy napowietrznej linii telefonicznej a po stronie północnej słupy napowietrznej linii energetycznej. Linie w.w posadowione są na działkach prywatnych.

Przez drogę na wysokości działki 19 posadowiony jest przepust z rur betonowych o śr. 140,00cm.

4. STAN PROJEKTOWANY – ZAKRES I RODZAJ WYKONYWANYCH ROBÓT

Nakładka asfaltowa przez wieś Świątniki tzw. Duże

Zakłada się czyszczenie nawierzchni bitumicznej i wykonanie nakładki bitumicznej bitumicznej o szerokości 4,00m z 0,5m poboczami z kruszywa łamanego 0-31,5. ch. Długość odcinka do do wykonania nakładki wynosi 911,0mb.

Zakres wykonywanych prac

1. Wykonanie czyszczenia nawierzchni bitumicznej
2. Wykonanie warstwy wzmacniającej - wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6cm
3. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm
4. Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm gr. 10cm
5. Regulacja armatury uzbrojenia podziemnego
6. Wyrównanie terenu

5. UWAGI

Całość robót drogowych będzie prowadzona w granicach działek drogowych :
43/1 i 43/4

6. ZALECENIA PRZY PROWADZENIU ROBÓT

Rejon prac należy oznakować zgodnie z organizacją ruchu na czas budowy
zatwierdzoną Zarządcę drogi.

mgr inż. Andrzej Świsiek
93-403 Łódź ul. Woźnicza 13
Upr. Bud. Nr 247/85/WŁ