

FORMULARZ KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ PIĄTKOWISKO-KUDROWICE O DŁUGOŚCI 725M

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,170		
2.	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0,055		
Razem roboty przygotowawcze:					
ROBOTY ZIEMNE					
3.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	1705,90		
4.	Mechaniczne ścinanie poboczy o Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt kat. IV grub. 15 cm	m ³	255,885		
5.	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km	m ³	460,418		
6.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1765,90		
Razem roboty ziemne:					
ODWODNIENIE					
7.	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	13,80		
8.	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	szt.	20,00		
9.	Zasypywanie wykopów (przepustów)	m ³	69,00		
10.	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z polietylenu o śr. 40 cm	m	115,00		
11.	Budowa studni rewizyjnej	szt.	1,00		

Razem odwodnienie:					
CHODNIKI I ELEMENTY ULICY					
12.	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	1311,00		
13.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm	m ²	1311,00		
14.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1291,00		
15.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	55,00		
16.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	5,088		
Razem chodniki i elementy ulicy:					
WJAZDY					
17.	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	322,00		
18.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m ²	322,00		
19.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm-kolorowa	m ²	322,00		
Razem wjazdy:					
ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE					
20.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	16,00		
21.	Regulacja pionowa hydrantów	szt.	3,00		
22.	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	7,00		
Razem roboty naprawczo-konserwacyjne:					
OZNAKOWANIE POZIOME					
23.	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m ²	28,00		
Razem oznakowanie poziome:					

OZNAKOWANIE PIONOWE					
24.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	4,00		
25.	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	4,00		
Razem oznakowanie pionowe:					
Razem wartość netto:					
VAT.....%					
Razem wartość brutto:					

Słownie brutto:.....

Dnia.....

.....
/podpis prawnego przedstawiciela oferenta/