CZĘŚĆ PROJEKTOWANA | CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA



T1

kostka brukowa szlachetna	6,0cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1	5,0cm
piasek zagęszczony do stopnia zagęszczenia Id=0,7	25 cm
grunt rodzimy lub piasek (bez humusu)	

P2

podłoga sportowa:	8,2cm
- *wykładzina PCV (klejona do płyty wiórowej)*	*0,7cm*
- *płyty wiórowe*	*2cm (2 x 1cm)*
- *legary*	*4cm (2 x 2cm)*
- *podkładki elastyczne*	*1,5cm*
warstwa izolacyjna folia PE	
wylewka betonowa zbrojona polipropylenem 1-1,5kg/m³	10cm
styropian EPS100	15 cm
papa asfaltowa 2x	
wylewka z chudego betonu C8/10	15 cm
izolacja przeciwwilgociowa folia PCV 2x (na zakład 5cm)	
piasek ubity warstwami	20 cm

P1

warstwa wykończeniowa PCV	
wylewka betonowa	5 cm
styropian EPS100	15 cm
papa asfaltowa 2x	
wylewka z chudego betonu C8/10	15 cm
izolacja przeciwwilgociowa folia PCV 2x (na zakład 5cm)	
piasek ubity warstwami	20 cm

PRZEKRÓJ B-B

PRACOWNIA PROJEKTOWA

J O A N N A O K R A S K A

u l . Ł u k o w a 1 6 l o k . 4 9 3 - 4 1 0 Ł ó d ź

w w w . e - a r c h i t e k t . p l t e l e f o n 6 0 1 3 6 1 0 6 6

Tytuł opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PETRYKOZACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE

Inwestor:

GMINA PABIANICE
UL. TOROWA 21
95-200 PABIANICE

Adres inwestycji:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. H. CH. ANDERSENA
PETRYKOZY 52, 95-200 PABIANICE
DZIAŁKI NR 47/4, 45/1, 46/1
OBRĘB PETRYKOZY, GMINA PABIANICE

Autor projektu:
mgr inż. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/WŁ
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Sprawdzający:
mgr inż. arch. KRZYSZTOF GOSZCZYŃSKI upr. nr 20/R-265/ŁOIA/04
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Współpraca:
mgr inż. arch. KAROLINA MAŁACHOWICZ

Podpis:

Tytuł rysunku:	NR RYS.:	Data:	Skala:
PRZEKRÓJ B-B	06/AB	GRUDZIEŃ 2017	1:100